

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 4-КХ/2019

на выполнение работ по капитальному ремонту уличного освещения по адресу: ул. Центральная, д. №№ 4, 13, 14, 16, 17, 18, 23, 24, 26, 27, 29, ул. Хуторская д. № 27 п. Лайский Док, Приморский район, Архангельская область

Идентификационный код закупки: 193292100947329210100100060004321243

дер. Рикасиха
Приморский район
Архангельская область

29 апреля 2019 года

Администрация муниципального образования «Приморское», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы муниципального образования Семеновской Анны Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и индивидуальный предприниматель Полозов Алексей Сергеевич, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице Полозова Алексея Сергеевича, действующего на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя № 313293223300017 от 03.12.2015, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по результатам аукциона в электронной форме (протокол подведения итогов электронного аукциона № 0124300014119000002 от 16.04.2019) заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту уличного освещения по адресу: ул. Центральная, д. №№ 4, 13, 14, 16, 17, 18, 23, 24, 26, 27, 29, ул. Хуторская д. № 27 п. Лайский Док, Приморский район, Архангельская область (далее – работы) в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1) в объеме, установленном в локальном сметном расчете (Приложение № 2), графиком производства работ (Приложение № 3), схемой капитального ремонта (Приложение № 4), которые являются неотъемлемой частью Контракта, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1 Цена Контракта на выполнение работ, указанных в пункте 1.1, настоящего Контракта, определена протоколом подведения итогов электронного аукциона № 0124300014119000002 от 16.04.2019 и составляет 306 888 (Триста шесть тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей 23 копейки, в том числе НДС: не облагается. Цена является твердой и определяется на весь срок действия Контракта за исключением случаев, предусмотренных Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. Общая стоимость работ указывается с учетом выполнения полного комплекса работ, стоимости материалов и оборудования, необходимых для выполнения всего комплекса работ, затрат на транспортировку, складирование, хранение материалов, вывоз строительного мусора, с учетом расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей, а также иных расходов, связанных с исполнением Контракта.

2.3 Авансовый платеж не предусмотрен. Оплата производится по факту выполненных работ, на основании счета, счета-фактуры, акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанных Сторонами, путем перечисления денежных средств на расчетный счет

Подрядчика, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ.

2.4. Цена Контракта указана с учетом всех расходов Подрядчика, связанных с выполнением работ и всех расходов на перевозку, страхование, в том числе уплату налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате услуг сторонних организаций и третьих лиц и других обязательных платежей, которые необходимо выплатить при исполнении Контракта.

2.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема и качества выполняемой работы, и иных условий Контракта.

2.6. Форма расчетов между Заказчиком и Подрядчиком: безналичные денежные средства переводятся на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте. При этом обязанность Заказчика в части оплаты по Контракту считается исполненной со дня списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.7. Оплата стоимости оказанных услуг по Контракту производится в российских рублях.

2.8. Источник финансирования – средства федерального, областного и местного бюджетов.

3. МЕСТО И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Сроки выполнения работ по Контракту: **в течении 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Контракта.**

3.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном настоящим Контрактом порядке.

3.3. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств сторон, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.

3.4. Место выполнения работ: Архангельская область, Приморский район, п. Лайский Док, ул. Центральная, д. №№ 4, 13, 14, 16, 17, 18, 23, 24, 26, 27, 29, ул. Хуторская д. № 27.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.2. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.

4.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.

4.1.4. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.

4.1.5. Ссылаться на недостатки работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ.

4.1.6. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.1.7. Для проверки соответствия качества выполняемых работ привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – № 44-ФЗ).

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

4.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом. Оплата принятой работы надлежащего качества

должна быть произведена в срок, не превышающий 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приёмки работ (форма КС-2), при условии своевременного выставления Подрядчиком счета на оплату выполненных работ.

4.2.3. При обнаружении несоответствия качества, объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ условиям Контракта требовать устранения замечаний.

4.2.4. Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.2.5. Представлять Подрядчику сведения об изменении своего адреса в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня изменения адреса. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, надлежащим адресом Заказчика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ в установленном Контрактом порядке.

4.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями Контракта.

4.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Контракта.

4.3.4. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.3.5. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.

4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.4.2. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.

4.4.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.

4.4.4. Своевременно выставить счёт на оплату выполненных работ.

4.4.5. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при проведении работ восстановить поврежденную сеть за свой счет.

4.4.6. Представлять Заказчику сведения об изменении своего адреса и (или) банковских реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса и (или) банковских реквизитов, надлежащим адресом и надлежащими банковскими реквизитами Подрядчика будут считаться адрес и реквизиты, указанные в Контракте.

4.4.7. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

4.4.8. Гарантийный срок выполненных работ 5 (пять) лет после сдачи объекта. Объем гарантий качества – полный. Подрядчик обязан при проведении работ по капитальному ремонту уличного освещения в п. Лайский Док использовать материалы, комплектующие и технологии, минимальный срок службы которых должен быть не меньше гарантийного срока на работы, предусмотренные Контрактом.

4.4.9. Получить в установленном порядке ордер на земляные работы на проведение работ по Объекту.

4.4.10. После окончания работ выполнить планировку территории (благоустройство).

4.4.11. Произвести земляные работы и восстановить нарушенное благоустройство (вывоз порубочных остатков деревьев, строительного мусора) на месте производства работ в соответствии с требованиями пункта 2.24 раздела 2 Правил благоустройства территории

МО «Приморское», утвержденными решением муниципального Совета МО «Приморское» от 21 июня 2018 года № 146.

4.4.12. За свой счет нести расходы по устройству временных подсоединений и оплате коммунальных услуг за период выполнения работ.

4.4.13. Известить Заказчика о готовности скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

5. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

5.1. Заказчик осуществляет строительный контроль за ходом выполнения работ по капитальному ремонту уличного освещения по адресу: п. Лайский Док, ул. Центральная д. №№ 4, 13, 14, 16, 17, 18, 23, 24, 26, 27, 29, ул. Хуторская д. № 27, Приморский район, Архангельская область (далее - Объект).

5.2. Для осуществления строительного контроля, предусмотренного в пункте 5.1. Контракта, Заказчик определяет своих представителей уполномоченных на осуществление такого строительного контроля.

5.3. Заказчик, в целях осуществления строительного контроля вправе заключать договоры на услуги по строительному контролю за ходом и качеством выполняемых работ с организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности, о чём письменно уведомляет Подрядчика.

5.4. Осуществляя строительный контроль над ходом работ, Заказчик, не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.5. Представители Заказчика и строительного контроля имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ, а также право производить соответствующие записи в журнале производства работ по Объекту, давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от утверждённой проектной документации и технических требований, настоящего Контракта и приложений к нему, не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Сдача-приемка выполненных работ и передача отчетной документации осуществляются в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

6.2. После выполнения работ Подрядчик в течение 3 (трех) дней представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ, счет-фактуру (счет), комплект отчетной документации.

6.3. В течение 5 (пяти) дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 7.2 Контракта, Заказчик рассматривает результаты выполненных работ на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте, техническом задании (Приложение №1) и в схеме капитального ремонта (Приложение № 2). По истечении указанного срока Заказчик осуществляет их приемку, и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком экземпляр акта сдачи-приемки выполненных работ (этапов) или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ.

6.4. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта приемки выполненных работ Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 3 (трех) дней с момента его получения.

6.5. Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в установленный Заказчиком

срок устранить выявленные недостатки. Некачественно выполненные и неприятые Заказчиком работы оплате не подлежат.

6.6. Для проверки работ, выполненных Подрядчиком и предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании соответствующих Контрактов.

6.7. Заказчик в течение срока действия Контракта вправе предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, а также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в Контракте.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пена начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пена устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 30 августа 2017 года № 1042 (далее – Правила), в виде фиксированной суммы в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.

7.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.6. Пена начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в соответствии с Правилами, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

7.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки

исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами в виде фиксированной суммы в размере 3% от цены Контракта.

7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по Контракту, в 10 (десяти) дней письменно извещает другую Сторону о невозможности выполнения обязательств по Контракту с указанием причин.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных представителями обеих Сторон и скрепленных печатями.

8.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Архангельской области.

8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Архангельской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты ее получения.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1 Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере 15 % начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 140 029 (Сто сорок тысяч двадцать девять) рублей 52 копейки.

9.2 Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Подрядчику, с которым заключается Контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Подрядчиком в письменном требовании.

9.3 В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта в соответствии с требованиями настоящего Контракта.

9.4 При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе при возврате обеспечения исполнения Контракта по настоящему Контракту произвести удержание суммы штрафа и/или пени. В этом случае Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление с указанием суммы штрафа и/или пени, подлежащей удержанию из обеспечения исполнения Контракта.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Срок действия Контракта с 29 апреля 2019 года по 29 мая 2019 года.

10.2 Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента выполнения ими принятых на себя обязательств по настоящему Контракту либо до его расторжения.

10.3. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Контракта.

11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) возможность изменения условий Контракта предусмотрена Заказчиком при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества работ, качества выполняемых работ и иных условий Контракта;

2) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество выполняемых работ не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Контракта пропорционально дополнительному количеству работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работ, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количество работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работ;

3) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

В установленных подпунктом 2 пункта 11.1 случаях сокращение количества работ при уменьшении цены Контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации.

В установленных подпунктом 3 пункта 11.1 случаях принятие Заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и количества работ.

11.2. Все изменения и дополнения к Контракту действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

11.3. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом.

11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

11.6. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и организационно-правовой формы Подрядчик в двухнедельный срок обязан письменно известить об этом Заказчика. В случае прекращения деятельности Подрядчика Стороной Контракта является его правопреемник.

11.7. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте

11.8. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта, в соответствии с гражданским законодательством.

11.9. Настоящий Контракт составлен в электронной форме, подписан усиленными электронными подписями Сторон и имеет одинаковую юридическую силу для них. После заключения Контракта каждая из Сторон вправе перенести Контракт на бумажный носитель.

11.10. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Контрактом, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме с нарочным или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в разделе 13 Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала в течение 3 (трёх) рабочих дней. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

Приложение №1 «Техническое задание».

Приложение №2 «Локальный сметный расчет».

Приложение №3 «График производства работ».

Приложение №4 «Схема капитального ремонта уличного освещения в п. Лайский Док, ул. Центральная, д. 4, 13, 14, 16, 17, 18, 23, 24, 26, 27, 29, ул. Хуторская, д. №27».

Приложение №5 «Требование о возврате внесенного обеспечения исполнения муниципального контракта»

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:

Подрядчик:

Администрация муниципального образования «Приморское»
Адрес: 163523, Архангельская область, Приморский район, дер. Рикасиха, д.62
Телефон: 8 (8182) 68-52-34;
Факс: 8 (8182) 68-53-67;
ИНН 2921009473
КПП 292101001
ОКТМО 11652452
р/с. 40204810200000000317
Отделение Архангельск
БИК 041117001

Глава МО «Приморское»



(А.В. Семенова)

М.П.

29 апреля 2019 года

Индивидуальный предприниматель
Полозов Алексей Сергеевич
Адрес: 163523, Архангельская область, Приморский район, дер. Рикасиха, д.14, кв.32
ИНН 290217773263
ОГРН 313293223300017
Тел: 8 964 295 80 09
Эл.почта: ippolozov@bk.ru
Р/с 40802810038900000326 в Филиале «Вологодский» ПАО «СКБ-БАНК»
БИК 041909781
Кор.счет 30101810300000000781

ИП Полозов Алексей Сергеевич



(А.С. Полозов)

М.П.

29 апреля 2019 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. **Наименование и описание объекта закупки и условий контракта в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», объем выполнения работ:** Выполнение работ по капитальному ремонту уличного освещения по адресу: ул. Центральная, д. №№ 4, 13, 14, 16, 17, 18, 23, 24, 26, 27, 29, ул. Хуторская д. № 27 п. Лайский Док, Приморский район, Архангельская область.

2. Работы по капитальному ремонту уличного освещения мест общего пользования в п. Лайский Док необходимо выполнять с соблюдением техники и регламентов безопасности и охраны труда, утвержденных нормативными документами Госгортехнадзора, Госкомэкологии, санитарно-эпидемиологических служб и Минприроды РФ, в соответствии с действующим законодательством РФ, действующими СНиП, иной нормативной документацией, определяющей объем и содержание работ, предъявляемые к ним требования, а также условиями муниципального контракта.

3. Место выполнения работ: Архангельская область, Приморский район, п. Лайский Док, ул. Центральная, д. №№ 4, 13, 14, 16, 17, 18, 23, 24, 26, 27, 29, ул. Хуторская д. № 27.

4. Срок выполнения работ: 30 (тридцать) календарных дней со дня заключения Контракта.

5. Перечень работ по капитальному ремонту уличного освещения указан в локальном сметном расчете.

6. Используемые материалы и оборудование должны быть промышленного изготовления, новые, не бывшие в употреблении, в ремонте, у которых не была осуществлена замена запасных частей, не были восстановлены потребительские свойства, отвечать требованиям действующих государственных стандартов, иметь сертификаты соответствия стандартам РФ, соответствовать номинальному напряжению сети и условиям окружающей среды, не иметь повреждений, сколов, разломов, деформаций, а также повреждений, препятствующих их нормативной эксплуатации (сертификаты соответствия, паспорта представляются Заказчику).

7. Все работы выполняются в соответствии со следующими документами:

- Межотраслевыми правилами по охране труда при использовании эксплуатации электроустановок (ПОТРМ – 016- 2001).

- Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ 10-382-00).

- Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.

- Типовой инструкцией для лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами (РД 10-34-93).

- Межотраслевыми правилами по охране труда при работе на высоте (ПОТ РМ 012-2000).

- Межотраслевыми правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (ПОТ РМ – 007-98).

- Инструкции по эксплуатации автокрана.

- Типовой инструкцией по ТО и ремонту воздушных линий электропередачи 0,38-20 кВ с неизолированными проводами.

- Правилами устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек) ПБ 10-611-03.

- Инструкцией по эксплуатации силовых кабельных линий до 35 кВ.
- Правилами пожарной безопасности для энергетических предприятий РД 153. -34.003.-301-00.
- ПУЭ – 7 издание.
- Инструкции по проектированию городских электрических сетей: РД34, 20, 185-94, ГОСТ-Р 50571.3-94, ГОСТ-Р 50571.15-97.
- Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) издание седьмое.
- Инструкцией по эксплуатации силовых кабельных линий до 35 кВ.
- Правилами пожарной безопасности для энергетических сетей РД34, 20,185-94, ГОСТ-Р 50571.3-94, ГОСТ-Р 505571.15-97.
- Нормами качества электроэнергии в системах электроснабжения общего назначения (ГОСТ 13109-97).
- Правилами устройства электроустановок 2.383-2.3.101.

По окончании работ предоставить протоколы испытаний пусконаладочных работ, паспорта и сертификаты материалов в 3-х экз.

8. Подрядчику после выполнения работ за счет собственных средств осуществить все переключения, связанные с вводом объекта в эксплуатацию, возвращение к действующей схеме управления. О результатах проинформировать Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня совершения действия.

9. Организация участков производства работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ.

При организации участков выполнения работ, рабочих мест, проездов ремонтных машин и транспортных средств, проходов для людей следует определить опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные производственные факторы. Опасные участки должны быть обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с основными положениями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» и действующими инструкциями по технике безопасности.

К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов следует относить участки:

- вблизи от неогороженных перепадов по высоте на 1,3 м и более;
- зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих органов;
- места, над которыми происходит перемещение грузов грузоподъемными механизмами.

Границы опасных зон вблизи движущихся частей и рабочих органов машин определяются расстоянием в пределах 5 м.

10. Пожарную безопасность следует обеспечивать в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ (ППБ-03-93).

11. Электробезопасность производства работ должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.051-90.

При необходимости, в месте производства работ должна быть установлена схема движения средств транспорта, а на обочинах дорог – хорошо видимые дорожные знаки, регламентирующие порядок движения транспортных средств в соответствии с Правилами дорожного движения. Обязанность по согласованию схемы движения и дорожных знаков возлагается на Подрядчика.

12. Подавать материалы и оборудование на рабочие места следует в технологической последовательности, обеспечивающей безопасность работ. Складевать материалы и оборудование на рабочих местах следует так, чтобы они не создавали опасность при выполнении работ и не стесняли проходы. Хранить материалы на рабочих местах разрешается в количествах, не превышающих сменной потребности.

13. Эксплуатацию машин и механизмов, включая техническое обслуживание следует осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.033-84, СНиП 12-01-2004.

14. Подрядчик, проводящий работы с применением машин, обязан назначить инженерно-технических работников, ответственных за безопасное производство этих работ из числа лиц, прошедших проверку знаний правил и инструкций по безопасному производству работ с применением машин.

Перед началом производства работ Подрядчик обязан предоставить проект производства работ в соответствии с МДС 12-81-2007 и технологические карты на выполняемые СМР.

СМР выполняются в соответствии с СП 40.102-2000.

Работа должна быть выполнена в соответствии с:

- строительными нормами и правилами (СНиП), стандартами, санитарно-гигиеническими, экологическими, противопожарными и другими, действующими на территории Российской Федерации, нормативными документами и законодательными актами (ГОСТ, СанПин и т.п.) и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. Материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции, применяемые при выполнении работ должны соответствовать ГОСТам, ТУ и иметь сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие их качество, должны быть новыми (не бывшими в употреблении).

В случае выявления недостатков и дефектов при выполнении работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.

При выполнении работ Подрядчик обязан представить Заказчику паспорта и сертификаты соответствия качества на материалы и оборудование.

Требования к безопасности работ: Подрядчик должен обеспечить на месте работ необходимые мероприятия в соответствии с правилами по технике безопасности, охране труда, антитеррористическими мероприятиями, правилами по охране окружающей среды, противопожарные мероприятия с соблюдением СНиПа 12-03-2001 «Обеспечение безопасности работ».

15. До начала работы с применением машин Подрядчик обязан определить схему движения и место установки машин. Значение сигналов, подаваемых в процессе работы или передвижения машин и механизмов, должно быть разъяснено всем лицам, связанным с их работой. Оставлять без надзора машины с работающим двигателем не допускается.

16. При эксплуатации машин Подрядчиком должны быть приняты меры, предупреждающие их опрокидывание или самопроизвольное перемещение под действием ветра, при наличии уклона местности.

17. Механизмы грузозахватных средств должны быть снабжены предохранительными замыкающими устройствами, предотвращающими самопроизвольное выпадение груза. Все механизмы в процессе эксплуатации должны подвергаться техническому осмотру лицом, ответственным за их исправное состояние.

18. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с ГОСТ 12.3.009-76. При загрузке автомобилей транспортными механизмами водителю и другим лицам запрещается находиться в кабине автомобиля, не защищенного козырьком.

19. Оплата работ по настоящему Контракту осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты принятия работ и подписания акта приемки выполненных работ (формы КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) указанный в настоящем Контракте, при наличии денежных средств на расчетном счете Заказчика.

Отчеты Подрядчика по формам КС-2 и КС-3 должны быть оформлены в строгом соответствии с действующими требованиями к оформлению указанных документов; пометки, исправления, подчистки не допускаются, такие документы юридической силы не имеют. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения документов

рассматривает и оформляет представленные документы и возвращает Подрядчику один экземпляр.

20. Гарантийный срок выполненных работ 5 (пять) лет после сдачи объекта. Объем гарантий качества – полный. Подрядчик обязан при проведении работ по капитальному ремонту уличного освещения использовать материалы, комплектующие и технологии, минимальный срок службы которых должен быть не меньше гарантийного срока на работы, предусмотренные Контрактом.

21. Доставка, разгрузка и хранение необходимого оборудования осуществляется Подрядчиком.

22. Подрядчику после окончания работ:

22.1. Восстановить благоустройство территории.

22.2. Обеспечить вывоз мусора, растительности.

Приложение № 2
к муниципальному Контракту
№ 4-КХ/2019 от 29 апреля 2019 года

Локальный сметный расчет
(Разрабатывается Подрядчиком и утверждается Заказчиком,
прилагается отдельным файлам)

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

(Разрабатывается Подрядчиком при заключении контракта и утверждается Заказчиком)

№ п/п	Наименование видов работ	Объем	Стоимость работ	Срок выполнения работ по месяцам					
				1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Производство работ по объекту осуществляется с 29 апреля 2019 года по 29 мая 2019 года.

ЗАКАЗЧИК:

_____ / _____ /

ПОДРЯДЧИК:

_____ / _____ /

Приложение № 4
к муниципальному Контракту
№ 4-КХ/2019 от 29 апреля 2019 года

**Схема капитального ремонта уличного освещения по адресу:
ул. Центральная, д. №№ 4, 13, 14, 16, 17, 18, 23, 24, 26, 27, 29, ул. Хуторская д. № 27
п. Лайский Док, Приморский район, Архангельская область.
(прилагается отдельным файлам)**

Приложение № 5
к муниципальному Контракту
№ 4-КХ/2019 от 29 апреля 2019 года

Угловой штамп
организации

_____ (наименование заказчика)

_____ (фамилия, инициалы руководителя)

Дата _____ № _____

**ТРЕБОВАНИЕ О ВОЗВРАТЕ
ВНЕСЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
КОНТРАКТА**

Исполнив все обязательства по Контракту № ____ от “ ____ ” _____ 2019 года по

_____ (предмет контракта)

просим осуществить возврат внесенного нами обеспечения исполнения контракта в размере
_____ рублей (_____ № _____ от “ ____ ” _____ 2019
года)

_____ (наименование платёжного документа)

Банковские реквизиты (для перечисления указанных денежных средств):

Наименование обслуживающего банка:

_____ Расчетный счет:

_____ Корреспондентский счет:

_____ Код БИК:

Руководитель организации – подрядчика

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
57	ГЭСН33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника НР (1612,63 руб.); 113% от ФОТ (1427,11 руб.) СП (727,83 руб.); 60%*0,85 от ФОТ (1427,11 руб.)	1000 м		0,05492 54,92 / 1000	152435,78	8371,77	883,74	1603,82	543,37	5884,41	3,58	2,06	
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	05,24	3,58	246,66	883,01	863,01						
		Затраты труда машинистов	чел.час	37,51	2,06									
1.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	мвш.-ч	0,82	0,05	980,00	49		49	16,75				
2.	91.06.01-002	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 0,3-25 т	мвш.-ч	9,76	0,54	3,30	1,81		1,81					
3.	91.06.03-057	Лебедки электрические тяговым усилием: 122,62 кН (12,5 т)	мвш.-ч	11,95	0,66	595,33	392,92		392,92	189,74				
4.	91.06.06-011	Автогидроподъемники высотой подъема: 12 м	мвш.-ч	24,41	1,34	863,78	1157,44		1157,44	334,25				
5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	мвш.-ч	0,33	0,02	497,72	9,95		9,95	5,75				
3	6.20.1.01.08-0019	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) P95	100 шт	0,3642	0,02	40032,96	800,66				800,66			
3	7.21.2.01.01-0002	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-1 3х16+1х25-0,6/1,0	1000 м	1,02	0,056	62116,16	3476,51				3476,51			
		Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	компл.	2	0,1098	840,15	93,24				93,24			
		Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	компл.	29	1,593	676,06	1076,96				1076,96			
		Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт	1,6	0,0686	3970,86	392,72				392,72			
		Скрепка размером 20 мм NC20 (СИП)	100 шт	0,62	0,0341	1217,68	41,53				41,53			
Итого по разделу 11 ул. Центральная, д. № 29							60205,95					24,39	9,34	
Раздел 12. ул. Хутурская, д. № 27														
Демонтажные работы														
58	ГЭСН33-04-014-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Демонтаж светильников: с лампами люминесцентными (ИДС 81-36 2004 п л 3 3 1 Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОПТ-0,6; ЭМ-0,6 к раск.; ЭПМ-0,6; МАТ-0 к раск.; ТЗ-0,6; ТЗМ-0,6) НР (1540,01 руб.); 113% от ФОТ (1362,84 руб.) СП (695,05 руб.); 60%*0,85 от ФОТ (1362,84 руб.)	шт		3	763,04	2289,12	946,74	1342,38	416,1		4,12	1,64	
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	1,374	4,12	229,66	946,28	946,28						
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,546	1,64									
1.	91.06.06-011	Автогидроподъемники высотой подъема: 12 м	мвш.-ч	0,48	1,44	863,78	1243,81		1243,81	359,19				
2.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	мвш.-ч	0,066	0,2	497,72	99,54		99,54	57,5				
Монтажные работы														
59	ГЭСН33-04-014-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Установка светильников: с лампами люминесцентными НР (2566,7 руб.); 113% от ФОТ (2271,42 руб.) СП (1158,42 руб.); 60%*0,85 от ФОТ (2271,42 руб.)	шт		3	7295,48	21616,44	1577,91	2237,28	693,51	17801,25	6,87	2,73	
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	2,29	6,87	229,66	1577,9	1577,9						
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,91	2,73									
1.	91.06.06-011	Автогидроподъемники высотой подъема: 12 м	мвш.-ч	0,8	2,4	863,78	2073,02		2073,02	598,66				
2.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	мвш.-ч	0,11	0,33	497,72	164,25		164,25	94,67				
3.	01.3.01.01-0009	Бензин растворитель	т	0,00006	0,0002	78900,72	15,78				15,78			
4.	01.3.01.06-0038	Смазка ЗЭС	кг	0,01	0,03	169,42	5,08				5,08			
3	Б. Прайс	Кронштейн приставной однорожковый К1П-1,5-1,5	шт	1	3	1875	5625				5625			
3	Б. Прайс	Светильник ДКУ-55, 4W	шт	1	3	3958,33	11874,99				11874,99			
3	7.21.1.06.09-0145	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,004	0,012	23500,02	282				282			
Итого по разделу 12 ул. Хутурская, д. № 27							29865,74					10,99	4,37	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:								401121,35	48558,23	73032,29	23092,07	279530,83	210,37	89,36
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								80964,84						
Накладные расходы								36541,65						
Сметная прибыль														
Итого по смете:								516627,84				210,37	89,36	
Линии электропередачи								516627,84				210,37	89,36	
Итого														
В том числе:								279530,83						
Материалы								73032,29						
Машины и механизмы								71650,3						
ФОТ								80964,84						
Накладные расходы								36541,65						
Сметная прибыль								0						
НДС 20%								211739,61						
Понижающий коэффициент								305888,23				210,37	89,36	
ВСЕГО по смете														

Составил _____ Инженер МКУ "УКС" / Рудакова В.П.

